

Se aprobă,
Primar,
Mireuță Spiridon

CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului:

Executie lucrari pentru obiectivul " Șanțuri, rigole, podețe si platforme betonate în comuna Pârteștii de Jos, județul Suceava", Cod CPV: 45233250 Lucrari de imbracare, altele decat pentru drumuri (Rev.2)

Caracteristicile principale ale constructiei:

- Categoria de importanta: "C"- normala
- Categoria funcp.onala - drum comunal clasa tehnica V.
- Viteza de proiectare V=25 km/h
- Structura rutiera proiectata platforma /carosabil /platforme de intalnire si intoarcere / intersectie si racorduri cu drumuri laterale respecta prevederile Expertizei tehnice avand urmatoarea alcatuire:
 - dala de beton BcR 4.0, 20 cm;
 - hartie Kraft;
 - strat de nisip, 2 cm;
 - strat superior de fundatie din balast amestec optimal, 15 cm;
 - strat inferior de fundatie din balast, 15 cm;
 - strat de forma din balast, 10 cm.
- **Obiectul 1: Santuri, rigole, podețe si platforme betonate pe drum comunal, CF33050 din sat Partestii de jos, com. Partestii de jos, Jud Suceava (str. Veterinarului)**
 - Suprafata platforma amenajata: aproximativ 870 mp;
 - Scurgerea si evacuarea apelor pluviale: rigole de acostament si santuri din beton;
 - Podet tubular DN600 cu lungimea de 10,00 m prevazut cu camera de cadere amonte.
- **Obiectul 2: Santuri, rigole, podețe si platforme betonate pe drum comunal, CF33075 din sat Partestii de jos, com. Partestii de jos, jud. Suceava (str. Preot Vasile C.)**
 - Suprafata platforma amenajata: aproximativ 400 mp;
 - Scurgerea si evacuarea apelor pluviale: rigola deschisa din beton armat cu latimea de 1,20 m si santuri din pamant;
 - Podet tubular DN800 cu lungimea de 5,00 m prevazut cu camera de cadere amonte;
 - Amenajare platforma pentru gunoi cu dimensiunea 3,35 x 3,60 m;
 - Accesul la proprietate se va amenaja pe o lungime de 7,00 m astfel:
 - dala din beton armat peste rigola deschisa
 - timpane din beton armat de 20 cm grosime
- **Obiectul 3: Santuri si platforme betonate pe drum comunal, CF32882 din sat Partestii de jos, com. Partestii de jos, jud. Suceava (Str. Tacerii)**
 - Suprafata platforma amenajata: aproximativ 530 mp;
 - Scurgerea si evacuarea apelor pluviale: santuri din pamant
 - Accesul la proprietate se va amenaja pe o lungime de 6,00 m astfel:
 - tub corugat SN8 DN400 cu lungimea de 6,00 m
 - timpane din beton armat de 20 cm grosime
 - umplutura cu balast și dala de beton peste tub cu grosimea de min. 15 cm.
- Pentru toate obiectivele se vor avea in vedere si urmatoarele categorii de lucrari:
 - Se va realiza semnalizare rutiera compusa din marcaje longitudinale si indicatoare rutiere
 - Se vor ridica la cota caminele de vizitare amplasate pe carosabil.
 - Suprafata totala propusa lucrarilor: aproximativ 2.700 mp.

Lucrarile vor fi executate in conformitate cu Proiectul tehnic nr.002/2025 intocmit de S.C. PROIECT GDA S.R.L.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit.

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate și orice costuri legate de:

- execuția categoriilor de lucrări prevăzute în documentația tehnică
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor
- procurarea, transportul, depozitarea și punerea în opera a materialelor necesare realizării obiectului contractului, conform normativelor în vigoare și cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține formularele prevăzute de Ordinului MDLPL nr. 863/2008:

Oferta financiară va avea valabilitatea de 30 zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Oferta va fi fundamentată cu luarea în considerare a prevederilor legale cu privire la legislația în domeniul muncii, mediului și fiscal ce pot fi consultate pe www.mmuncii.ro, www.mmediu.ro, www.mfinante.ro.

Termen de execuție a lucrărilor: 2 săptămâni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Garantia de bună execuție acordată lucrărilor: 5% din valoarea contractului de lucrări fără TVA pentru o perioadă de 36 luni.

Atributiile și responsabilitățile Partilor

Contractantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții:

- Realizarea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislației aplicabile specificului obiectivului de investiție, a reglementărilor tehnice în vigoare aplicabile specificului obiectivului de investiție și a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;
- Executarea lucrărilor de către persoane juridice atestate pentru specificul tuturor lucrărilor prevăzute a se executa în cadrul contractului, potrivit legii;
- Executarea lucrărilor numai cu personal calificat, potrivit legii;
- Asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și asigurare a calității în construcții;
- Asigurarea ca nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio măsură, personalul angajat al beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care partile convin altfel printr-o modalitate prevăzută în contract;
- Începerea execuției lucrărilor după emiterea ordinului de începere de către beneficiar;
- Verificarea amplasamentului înainte de începerea lucrărilor;
- Asigurarea unui nivel de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizată;
- Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;
- Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor aparute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului;
- Supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat beneficiarului documentele necesare întocmirii cartii tehnice a construcției.
- Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative aparute din vina sa, atât în perioada de execuție cât și în perioada de garanție stabilită conform legii;

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:

- a) punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;
- b) desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
- c) asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
- d) achitarea contravalorii lucrărilor executate de către Contractant, în baza facturilor emise de către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract;
- e) organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
- f) documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în

cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz.

Intocmit:

PETRĂREANU Ionela Ruxandra

